RUA G
(TERRA)

RUA A
(TERRA)

RUA D L TM AREIA BRANCA
(TERRA)

1 IMPLANTAÇÃO COM COBERTURA
ESCALA 1/100

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL TERRENO = 1.845,18m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 750,00m²	
ÁREA TOTAL UBS = 676,50m²	ÁREA TOTAL PAC = 65,80m²	
	EVTL (LEGAL)	PROJETO
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)	3,00 = 5.535,54m²	13,55% = 750m²
TAXA DE OCUPAÇÃO (TO)	90% = 1.660,66m²	56,36% = 1.040m²
TAXA MÍNIMA DE PERMEABILIDADE	5,00% = 92,26m²	41,78% = 771m²

LEGENDA

	ALVENARIA		PROJEÇÃO DE EDIFICAÇÃO FUTURA
	PILAR		DELIMITAÇÃO DE TERRENO
	GRAMA		PROJEÇÃO DE RECUO
	PISO INTERTRAVADO	XX	INDICAÇÃO DE ESQUADRIA

NOTAS

1. TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS.
2. PARA PROJETOS COMPLEMENTARES, VER PROJETOS ESPECÍFICOS.
3. PARA REMOÇÃO DAS ÁRVORES, CONSULTAR ORGÃO RESPONSÁVEL, CONSULTAR EVTL.
4. INSTALAR RUFO METÁLICO EM TODOS OS MUROS E PLATIBANDAS.
5. O DESENHO DE ESTRUTURAS DA COBERTURA FOI ESTIMADO, PORTANTO PARA EXATIDÃO VER PROJETO ESPECÍFICO.
6. PARA DETALHES NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NOS BANHEIROS PCD E SINALIZAÇÕES TÁTEIS, CONFIRMAR NBR 9050/20.
7. CONSIDERAR AR CONDICIONADO EM TODOS OS AMBIENTES.

PLANTA DE SITUAÇÃO

REV.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
R02	01/02/2023	JAMILO	REVISÃO CADEIRA DO ODONTO
R01	19/01/2023	JAMILO	REVISÃO CONFORME ANÁLISE DO MUNICÍPIO
R00	16/11/2022	JAMILO	EMISSÃO INICIAL

PROJETO

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE

PARCERIA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CAU:
RESPONSÁVEL		DATA
PROJETO:	JAMILO HENDRICK	16/11/2022
DESENHO:	JAMILO HENDRICK	16/11/2022
VERIFICAÇÃO:	DAVID A. SANTOS	16/11/2022
APROVADO:	DAVID A. SANTOS	16/11/2022

EMPREENDIMENTO:
UBS JOÃO BEZERRA

ENDEREÇO:
RUA F , LTM AREIA BRANCA, S/N - ZONA DE EXPANSÃO - 49007-000
ARACAJU - SERGIPE

TÍTULO:
IMPLANTAÇÃO COM COBERTURA
(TIPOLOGIA 1)

DISCIPLINA: ARQUITETURA

ESCALA	Nº PROJ.	REVISÃO
1:100	DES-ARQ-AJU-01-UBS-001	R02

(FORMATO A1) 841x594mm